

CARACTERISTICAS TECNICAS					
ADECUACION FAEDIS					
ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	CANTIDADES/VALORES			
		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PISOS y MUROS				
1,1	Pulida y brillada de pisos	M2	72,33		
1,2	pulida y brillada de media caña	M2	72,33		
1,3	Resane de muros	m2	41,90		
2	ACABADOS				
2,1	Instalacion de muros en dry wall, incluye aislamiento acustico con frescasa	GL	1,00		
2,2	Suministro e instalacion de puerta para cuarto rack	UN	1,00		
3	ADECUACIONES				
3,1	Desmote de puestos de trabajo incluye traslado a bodega	UN	15,00		
4	INSTALACIONES ELECTRICAS VOZ Y DATOS				
4,1	Reubicacion del centro de cableado	UN	1,00		
4,2	Reubicacion, marquillado y certificacion de puntos de red existentes.	UN	15,00		
4,3	Instalación puntos de datos incluye, cable utp categoria 6a sistimax, pach cord, conexión apach panel, canaleta metalica y demas accesorios	UN	1,00		
4,4	Puntos eléctricos para tomas de puestos de trabajo	UN	15,00		
4,5	Red eléctrica para la iluminación incluye regatas	ML	60,00		
4,6	Red eléctrica para puestos de trabajo	ML	50,00		
4,7	Red regulada para puestos de trabajo	ML	50,00		
4,8	Desmote canaleta	ML	61,30		
4,9	Suministro e instalacion de canaleta metalica	M2	61,30		
4,10	Anulacion de puntos electricos	UN	14,00		
4,11	Independizacion de interruptores	UN	6,00		
4,12	Suministro e instalacion de pach panel de 24 puertos systimax categoria 6A	UN	1,00		
4,13	Suministro e instalacion de switch HP de 24 puertos A5120-24G PoE	UN	1,00		
4,14	Tableros de sobreponer de 8 circuitos red electrica y regulada	UN	2,00		
4,15	Suministro e instalacion de lamparas de sobreponer incluye breakers	UN	12,00		
5	ACABADOS				
5,1	Pintura techo en vinilo	M2	72,33		
5,2	Pintura paredes y columnas incluye resanes	M2	25,00		
5,3	Desmote de puerta	UN	1,00		
5,6	Suministro e instalacion de cortina tipo blackout	M2	14,90		
.6	ASEO				
6.1	Aseo General, Retiro de Sobrantes y Escombros	GL	1,00		
	COSTO DIRECTO				
	ADMINISTRACION				
	IMPREVISTOS				
	UTILIDAD				
	IVA UTILIDAD				
	VALOR TOTAL				