

1. Especificación No (2.6)	DEMOL.ANDENCONTRAPISO CONC.E 7.6 A 12CM					
3. UNIDAD DE MEDIDA			M2–METRO CUADRADO			
4. DESCRIPCIÓN						
<p>Demolición de placas de concreto, existentes dentro del edificio a intervenir, que implican la ejecución de nuevas obras o que no estén contempladas dentro de los proyectos de adecuación estructural, arquitectónica y de instalaciones a construir. Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra de los materiales provenientes de la demolición a los botaderos autorizados por la entidad correspondiente.</p>						
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN						
<ul style="list-style-type: none"> • Consultar y cumplir todas las normas para disposición de escombros establecidos por la entidad correspondiente. • Estudiar la posibilidad de reutilizar los materiales. • Prever y ejecutar medidas que garanticen la estabilidad de los elementos que se conservan. • Cortar los suministros de servicios públicos en áreas a intervenir. • Sellar descargues y acometidas de suministro que interfieran en áreas a intervenir. • Desmontar instalaciones eléctricas que interfieran con el área de trabajo. • Desmontar elementos de carpintería que intervengan en el área de trabajo. • Desmontar acabados reutilizables que interfiera en el área de trabajo. • Realizar la demolición manualmente o con el equipo mecánico. • Cortar acero de refuerzo si existe. • Adecuar zonas de demolición para iniciar el proceso constructivo. • Retirar sobrantes y escombros. • Transportar material de desecho a los lugares dispuestos para ello. 						
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN						
<p>La demolición deberá cumplir con los parámetros que requiera la interventoría técnica, se deberá verificar que el área demolida este completamente limpia después de la demolición y que el retiro de los escombros sea a un lugar autorizado.</p>						
<p>Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.</p>						
7. ENSAYOS A REALIZAR						
8. MATERIALES						
9. EQUIPO						
<ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor 						
10. DESPERDICIOS			11. MANO DE OBRA			
Incluidos	X Sí	No	Incluidos	X Sí	No	
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES						
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 						
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO						
<p>Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p>						
<ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Equipos y herramientas. • Mano de obra. 						

- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.