

1. Especificación No (5.3)	POYO EN CONCRETO GRIS 2500 PSI FUNDIDO EN SITIO SOBRE AFINADO DE PISO H=13 CM			
3. UNIDAD DE MEDIDA		ML–METRO LINEAL		
4. DESCRIPCIÓN Ejecución de poyos en concreto H=13 cm según localización y dimensiones expresadas en los Planos Arquitectónicos.				
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos. • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Preparar el concreto con arena lavada y gravilla de ½" (12mm). • Vaciar concreto sobre los moldes. • Verificar plomos y alineamientos. • Resanar y aplicar acabado exterior. 				
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Tolerancias elementos en concreto Contenido mínimo de cemento en la mezcla. Se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.				
7. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Ninguno específico. 				
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • Concreto según planos. • Formaleta • Puntilla 2 • Demás insumos necesarios para la ejecución del ítem 				
9. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto.. • Equipo para vaciado del concreto. • Formaletas para concreto a la vista. • Equipo para transporte y montaje de los elementos prefabricados • Demás equipos necesarios para la ejecución del ítem. 				
10. DESPERDICIOS Incluidos X Sí No		11. MANO DE OBRA Incluidos X Sí No		
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Norma NSR 10 • Normas NTC y ASTM • Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 				
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de poyo debidamente ejecutado de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría, previa verificación de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Materiales 				

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.