

<b>1. Especificación No (6.2)</b>	<b>ACABADO DE MUROS CON LISTONES DE MADERA, INCLUYE FRESCASA</b>					
<b>3. UNIDAD DE MEDIDA</b>			<b>M2–METRO CUADRADO</b>			
<b>4. DESCRIPCIÓN</b> <p>Suministro e instalación de acabado de muros con listones de madera, localización y dimensiones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. La ejecución desarrollo, suministro, montaje fabricación e instalación debe cumplir con todos los requerimientos técnicos del fabricante, para garantizar su correcta ejecución.</p>						
<b>5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.</li> <li>• Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local.</li> <li>• Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.</li> <li>• Verificar los espacios para instalar los armarios</li> <li>• Consultar planos arquitectónicos y eléctricos para verificar la localización.</li> <li>• Someter muestras a aprobación de la interventoría</li> <li>• Revisión, pruebas y aceptación.</li> </ul>						
<b>6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN</b> <p>La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.</p> <p>Además, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.</p>						
<b>7. ENSAYOS A REALIZAR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación por parte de la interventoría de la adecuada colocación del ítem.</li> </ul>						
<b>8. MATERIALES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liston .1/2x1,1/2 cedro tira de 3ml</li> <li>• Entram. madera cielo falso</li> <li>• Frescasa aislante térmico rollo 152m x 122 m(1858m2/r</li> <li>• Puntilla 2</li> <li>• Todos los necesarios para la correcta ejecución del ítem.</li> </ul>						
<b>9. EQUIPO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herramienta menor</li> </ul>						
<b>10. DESPERDICIOS</b>			<b>11. MANO DE OBRA</b>			
Incluidos	X <b>Sí</b>	<b>No</b>	Incluidos	X <b>Sí</b>	<b>No</b>	
<b>12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem.</li> </ul>						
<b>13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO</b> <p>Se medirá y pagará por <b>metro cuadrado (M2)</b> debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiales</li> <li>• Equipos y herramientas.</li> <li>• Mano de obra.</li> <li>• Transportes dentro y fuera de la obra.</li> </ul>						

- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

#### **14. NO CONFORMIDAD**

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.