

1. Especificación No (7.1)	ACABADO DE PISO EN TABLETA DE ARCILLA CUARTO 25	
3. UNIDAD DE MEDIDA M2–METRO CUADRADO		
4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de piso en tableta de arcilla cuarto 25, de acuerdo la localización y a las especificaciones establecidas en los Planos Constructivos y en los Planos Arquitectónicos.		
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de pisos. <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización de pisos. • Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. • Verificar niveles y pendientes. • Definir despieces y orden de colocación de baldosas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en lugar menos visible. • Presentar catálogos técnicos de los llenantes de juntas. • Remojar el lote de material por seis horas. • Retirar el material del agua por lo menos dos horas antes de su instalación. • Preparar la pega. • Alinear las hiladas con hilos transversales. • Extender la pega sobre la losa humedecida con espesor mínimo de 3 mm. • Colocar hiladas transversales sucesivas, dejando un piso uniforme y continuo. • Detallar especialmente el área contra rejillas y sifones. • Dejar fraguar la pega. • Emboquillar el piso con lechada junta plus negra por medio de una espátula de caucho. • Realizar primera limpieza del baldosín dos horas después del fraguado inicial del emboquillado. • Ejecutar segunda limpieza 24 horas después de realizada la primera. • Verificar niveles, alineamientos y pendientes para aprobación. 		
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.		
7. ENSAYOS A REALIZAR		
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • Piso en tableta de arcilla cuarto 26. • Mortero de pega. • Los demás necesarios para la correcta ejecución del ítem. 		
9. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Equipo menor de albañilería. • Equipo para transporte vertical y horizontal. • Cortadora de baldosín • Equipo para mezcla de morteros. • Cortadora de juntas con discos diamantados. • Pistola para aplicación de llenante de juntas. • Los demás necesarios para la correcta ejecución del ítem 		
10. DESPERDICIOS	11. MANO DE OBRA	

Incluidos	X Sí	No	Incluidos	X Sí	No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES					
<ul style="list-style-type: none"> • Norma NSR 10. • Normas NTC y ASTM. • Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 					
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO					
<p>Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de piso instalado y debidamente aceptado por la interventoría previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.</p> <p>La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Equipos y herramientas. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. 					
14. NO CONFORMIDAD					
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>					