

1. Especificación No (10.3.1)	LAVAPLATOS 1/2"				
3. UNIDAD DE MEDIDA			PTO-PUNTO		
4. DESCRIPCIÓN					
Consiste en el suministro e instalación de puntos hidráulicos de agua fría presión de acuerdo al diseño arquitectónico e hidráulico.					
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN					
<ul style="list-style-type: none"> Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. Someter muestras a aprobación de la interventoría. Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. Cortar la tubería según la distancia medida No dejar los extremos de la tubería cortante Tener a mano los soportes de la tubería Revisión, pruebas y aceptación 					
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN					
<p>La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.</p> <p>Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.</p>					
7. ENSAYOS A REALIZAR					
<ul style="list-style-type: none"> Verificación por parte de la interventoría de la adecuada colocación del ítem. 					
8. MATERIALES					
<ul style="list-style-type: none"> ADAP.M PRS PVC .1/2 CODO GALV .1/2x90 CODO PRS PVC .1/2x90ø NIPLE GALV .1/2x 5 CM SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN TAPON PRS PVC .1/2 R TUBO PRS .1/2 RDE-13.5 WAIFE LIMPIADOR PVC 112 GRMS 					
9. EQUIPO					
<ul style="list-style-type: none"> Herramienta menor 					
10. DESPERDICIOS			11. MANO DE OBRA		
Incluidos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Incluidos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sí	No		Sí	No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES					
<ul style="list-style-type: none"> Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 					
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO					
<p>Se medirá y pagará por punto (PTO) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> Materiales 					

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.