

1. Especificación No (10.3.5)	SANITARIO 1/2"					
3. UNIDAD DE MEDIDA			PTO-PUNTO			
4. DESCRIPCIÓN Consiste en el suministro e instalación de puntos hidráulicos de agua fría presión de acuerdo al diseño arquitectónico e hidráulico.						
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos de Instalaciones Hidráulicas • Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local. • Someter muestras a aprobación de la interventoría. • Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante. • Cortar la tubería según la distancia medida • No dejar los extremos de la tubería cortante • Tener a mano los soportes de la tubería • Revisión, pruebas y aceptación 						
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.						
7. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Verificación por parte de la interventoría de la adecuada colocación del ítem. 						
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • ADAP.M PRS PVC .1/2 • CODO GALV .1/2x90 • CODO PRS PVC .1/2x90ø • NIPLE GALV .1/2x 5 CM • SOLDADURA PVC 1/ 2 GLN • TAPON PRS PVC .1/2 R • TUBO PRS .1/2 RDE-13.5 • WAIFE • LIMPIADOR PVC 112 GRMS 						
9. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor 						
10. DESPERDICIOS Incluidos X Sí No			11. MANO DE OBRA Incluidos X Sí No			
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 						
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO Se medirá y pagará por punto (PTO) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: <ul style="list-style-type: none"> • Materiales 						

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.