

1. Especificación No (14.1)	PUERTA DOBLE P-5 EMTAMBORADA TABLERO EN MADERA NOGAL (INCLUYE FRESCASA INTERIOR) CON MARCO EN MADERA NOGAL, INCLUYE CERRADURA DIM. 2,9x1,8				
3. UNIDAD DE MEDIDA			UND-UNIDAD		
4. DESCRIPCIÓN <p>Fabricación, suministro e instalación de puerta doble entamborada tablero en madera nogal, de acuerdo con el diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle. Incluye hoja, marco, cerradura, bisagras.</p>					
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10. • Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. • Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. • Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación adecuada. No continua con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable las observaciones realizadas • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Garantizar protecciones eficaces. • Revisión, pruebas y aceptación. 					
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN <p>No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo.</p> <p>La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.</p> <p>Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.</p>					
7. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Verificar correcto funcionamiento 					
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura cerrojo institucional LL-LL US26D yale • Manija en platina P032 de alumina o equivalente • Barra antipanico tampa 1PT de yale • Marco en madera de 4cm de nacho • Bisagras • Hoja entamborada con durmientes • Enchapillado en madera • Aislamiento acústico en fiberglass 					
9. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor • Transporte 					
10. DESPERDICIOS Incluidos X Sí No			11. MANO DE OBRA Incluidos X Sí No		

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por **unidad (UND)** debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.