

1. Especificación No (14.2)	"PUERTA P-01 SENCILLA ENTABORADATABLERO EN MADERA NOGAL INCLUYE MANIJA (ADMINISTRACION; C.ASEO; DEPOSITO) CON MARCO MACIZO EN MADERA NOGAL; MEDIDAS 2,90x0,90M "
3. UNIDAD DE MEDIDA	UND-UNIDAD
4. DESCRIPCIÓN <p>Puerta P-01 será ubicada en la oficina; la puerta tiene dimensiones de 2.90m de alto por 0.90m de ancho. El material del marco será Madera Nogal Macizo y el material de la hoja será Entamborada Tablero en Madera Nogal. El número de bisagras a usar serán 6. La ubicación de la cerradura será a la derecha al igual que la ubicación de la manija con apertura hacia el interior izquierda.</p> <p>Puerta P-01 será ubicada en la administración; la puerta tiene dimensiones de 2.90m de alto por 0.90m de ancho. El material del marco será Madera Nogal Macizo y el material de la hoja será Entamborada Tablero en Madera Nogal. El número de bisagras a usar serán 6. La ubicación de la cerradura será a la derecha al igual que la ubicación de la manija con apertura hacia el interior izquierda.</p> <p>Puerta P-01 será ubicada en el depósito; la puerta tiene dimensiones de 2.90m de alto por 0.90m de ancho. El material del marco será Madera Nogal Macizo y el material de la hoja será Entamborada Tablero en Madera Nogal. El número de bisagras a usar serán 6. La ubicación de la cerradura será a la izquierda al igual que la ubicación de la manija con apertura hacia el interior derecha.</p>	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10. • Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. • Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. • Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación adecuada. No continua con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable las observaciones realizadas • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Garantizar protecciones eficaces. • Revisión, pruebas y aceptación. 	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN <p>No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo.</p> <p>La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.</p> <p>Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.</p>	
7. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Verificar correcto funcionamiento 	
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura cerrojo institucional LL-LL US26D yale • Manija • Marco en madera de 4cm de nacho • Bisagras • Hoja entamborada con durmientes • Enchapillado en madera 	

9. EQUIPO

- Herramienta menor
- Transporte

10. DESPERDICIOS

Incluidos X **Sí** **No**

11. MANO DE OBRA

Incluidos X **Sí** **No**

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por **unidad (UND)** debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.