

1. Especificación No (14.3)	"PUERTA P-02 SENCILLA ENTABORADA TABLERO EN MADERA NOGAL INCLUYE MIRILLA EN VIDRIO DE 5 MM (AU. TALLER) CON MARCO EN MADERA NOGAL 2,90X0,9
3. UNIDAD DE MEDIDA UND-UNIDAD	
4. DESCRIPCIÓN Puerta P-02 será ubicada en el aula taller; la puerta tiene dimensiones de 2.90m de alto por 0.90m de ancho. El material del marco será Madera Nogal Macizo y el material de la hoja será Entaborada Tablero en Madera Nogal (Incluye mirilla en vidrio de 5mm). El número de bisagras a usar serán 6. La ubicación de la cerradura será a la derecha al igual que la ubicación de la manija con apertura hacia el interior izquierda. Puerta P-02 será ubicada en el aula taller; la puerta tiene dimensiones de 2.90m de alto por 0.90m de ancho. El material del marco será Madera Nogal Macizo y el material de la hoja será Entaborada Tablero en Madera Nogal (Incluye mirilla en vidrio de 5mm). El número de bisagras a usar serán 6. La ubicación de la cerradura será a la izquierda al igual que la ubicación de la manija con apertura hacia el interior derecha.	
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. • Consultar norma NSR 10. • Acordar las medidas finales en obra ó tomarlas en sitio antes de ejecución. • Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. • Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación adecuada. No continua con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable las observaciones realizadas • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Garantizar protecciones eficaces. • Revisión, pruebas y aceptación. 	
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo. La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.	
7. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Verificar correcto funcionamiento 	
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • Cerradura cerrojo institucional LL-LL US26D yale • Manija • Marco en madera de 4cm de nacho • Bisagras • Hoja entaborada con durmientes • Enchapillado en madera • Mirilla en doble lamina se vidrio templado 5mm 	
9. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor 	

<ul style="list-style-type: none"> • Transporte 					
10. DESPERDICIOS			11. MANO DE OBRA		
Incluidos	X	Sí	No	Incluidos	X
				Sí	No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES					
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 					
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO					
<p>Se medirá y pagará por unidad (UND) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiales • Equipos y herramientas. • Mano de obra. • Transportes dentro y fuera de la obra. • Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 					
14. NO CONFORMIDAD					
<p>En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.</p>					