

1. Especificación No (14.7.6)	PUERTAS EN VIDRIO PV-6 H=:2,9M. , INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CERROJOS DE ACUERDO A DETALLE EN PLANOS	
3. UNIDAD DE MEDIDA		UNIDAD-UN
4. DESCRIPCIÓN Fabricación, suministro e instalación de puertas en vidrio con una altura de 2.9 según diseño, localización y especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Cafetería.		
5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Planos arquitectónicos y de detalle. • Consultar cantidades de obra. • Consultar norma NSR 10. • Verificar localización, especificación y diseño de cada elemento. • Estudiar y definir dilataciones y modulaciones • Elaborar muestra para aprobación de la dirección arquitectónica. • Notificar a la Interventoría de cualquier condición que pueda impedir la instalación adecuada. No continuar con la instalación hasta tanto se corrija de manera aceptable las observaciones realizadas • Verificar dimensiones, plomos y secciones. • Garantizar protecciones eficaces. • Revisión, pruebas y aceptación. 		
6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo. La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos. Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.		
7. ENSAYOS A REALIZAR <ul style="list-style-type: none"> • Verificar correcto funcionamiento 		
8. MATERIALES <ul style="list-style-type: none"> • Marco en aluminio sistema 3831 • Vertical y horizontal medio en tubular 257 • Vidrio doble lamina templado 5mm con película UV de 8 micras • Ventaneria en aluminio 3831 • Demás elementos o accesorios necesarios para su correcta instalación • Cerrojo institucional LL-LL US 26 D 		
9. EQUIPO <ul style="list-style-type: none"> • Herramienta menor 		
10. DESPERDICIOS Incluidos X Sí No		11. MANO DE OBRA Incluidos X Sí No
12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES <ul style="list-style-type: none"> • Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem. 		
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO		

Se medirá y pagará por **metro lineal (ML)** debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales
- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.