1. Especificación No (15.3)	C.F.MADERA MACHIMBRE PINO CIPREX-S/METAL

3. UNIDAD DE MEDIDA **M2–METRO CUADRADO**

4. DESCRIPCIÓN

Suministro, transporte y montaje de cubierta falsa madera machimbre pino ciprex-s/metal de acuerdo con el diseño estructural y los Planos Arquitectónicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
- Consultar Planos Estructurales
- Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos del comercializador local
- Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
- Cubra la totalidad de su techo instalando la madera en líneas horizontales de derecha a izquierda.
- Someter muestras a aprobación de la interventoría
- Revisión, pruebas y aceptación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

No se admitirán elementos con desperfectos, abolladuras o dobleces de cualquier tipo.

La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.

Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

7. ENSAYOS A REALIZAR

- Verificar correcto funcionamiento

8. MATERIALES

- Bocel madera .1/2x.1/2x3m
- Tornillo autoperf. 6x1" ref.kwik-pros hilti
- Madera machimbre pino ciprex-s/metal
- Puntilla 1”

9. EQUIPO

- Herramienta menor
- Andamio metalico tubular
- Cruceta andamio

10. DESPERDICIOS			11. MANO DE OBRA		
Incluidos	X **Sí**	**No**	Incluidos	X **Sí**	**No**

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

- Verificación por parte de la interventoría del cumplimiento del ítem.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por **metro cuadrado (M2)** debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales

- Equipos y herramientas.
- Mano de obra.
- Transportes dentro y fuera de la obra.
- Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.